






Тип крепления N1 для информационных знаков 6.10.1



Тип крепления N2 для всех групп знаков, кроме информационных 6.10.1



Пластина



Спецификация металла на крепление дорожного знака (тип крепления N1)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1	3.503.9-80.2-19	Уголок У1	2	7,39	
2	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М16.30.58	4	0,083	
3	ГОСТ 5915-70	Гайка М16.5	4	0,038	
4	3.503.9-80.2-6	Уголок У6	4	2,56	
5	3.503.9-80.2-18	Хомут Х-11	4	0,99	
6	ГОСТ 5915-70	Гайка М16.5	8	0,037	

Спецификация металла на крепление дорожного знака (тип крепления N2)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Примечание
1	-	Скоба знака *	2	-	
2	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Болт М10х200.58	4	0,133	
3	ГОСТ 5915-70	Гайка М10	4	0,01	
4	3.503.9-80.1-11	Пластина (l=240мм, b=25мм, d=13мм, s=6мм)	4	0,26	

\* Щит знака, накладка знака, скоба знака изготавливается заводом изготовителем

1 Спецификации приведены на один знак.

2 Тип крепления N1 принимается по тпр 3.503.9-80.2-6. На уголке У1 отверстия для крепления предусмотреть с учетом расстояния между верхним и нижним ригелем защитного сооружения в 1000 мм.

3 Крепежные элементы могут быть предложены заводом изготовителем.

4 Тип крепления N2 принимается по тпр 3.503.9-80.1-3. Скобы на знаке расположить с учетом крепления к горизонтально расположенному ригелю.

						853.13-ДО(Р137)-ЛЧ-АД		
						Обустройство Западно-Мессояжского и Восточно-Мессояжского месторождений. Кусты скважин NN 1, 1вз, 1газ, 2,4, 11, 135, 137, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 25, 38, 39, 136 с коммуникациями Восточно-Мессояжского месторождения		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автомобильная дорога к кусту скважин. Район куста скважин N137. Линейная часть	Стадия	Лист
Разраб.	Аристархов	Аристархов	20.11.14				Р	9
Проверил	Зайков	Зайков	20.11.14			Схемы крепления дорожных знаков на пролет защитного сооружения	ЗАО "Тюменьнефтегазпроект"	
Н. контр.	Бакшеева	Бакшеева	20.11.14					

Формат А3

Инв. N подл.	056803
Попр. и дата	
Взам. инв. N	

Rev. B01 2011.2014 На согласование Заказчику