

Дефектная ведомость № 1
на капитальный ремонт: "Склад ГСМ"

Отделочные работы

№	Описание намеченных работ по элементам	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
Помещение №1 - Операторная				
1	Демонтаж мет.дверного блока 2000х800мм.	шт.	1	
2	Демонтаж обшивки стен из панелей ПВХ с каркасом	м2	37,27	в т.ч. откосы
3	Демонтаж потолка Армстронг	м2	11,9	
4	Демонтаж ПВХ плинтусов	п.м.	13	
5	Демонтаж деревянного дверного блока 2000х800мм	шт.	1	
6	Заделка дверного проема кирпичем	м2	1,6	
7	Обработка поверхности стен и потолка Антиплесенью	м2	49,17	
8	Устройство потолка Армстронг	м2	11,9	
9	Обшивка стен панелями	м2	38,87	в т.ч. откосы
10	Монтаж металлического дверного блока противопожарного утепленного 2000х800	шт.	1	
11	Монтаж ПВХ плинтусов	п.м.	13	
12	Устройство откосов на окнах	м2	3,1	
13	Замена ручки с замком в деревянной двери	шт.	1	Тамбур
Помещение №2-ИТП				
14	Демонтаж потолка Армстронг	м2	6,6	
15	Демонтаж коробов из ГКЛ с каркасом	м2	13,6	
16	Демонтаж откосов из панелей ПВХ	м2	2,05	
17	Демонтаж отслоившейся штукатурки со стен	м2	23,9	
18	Демонтаж раковины	шт.	1	
19	Демонтаж деревянного дверного блока 2000х800мм	шт.	1	
20	Монтаж деревянного дверного блока 2000х800мм	шт.	1	дверь из операторной
21	Обработка поверхности стен и потолка Антиплесенью	м2	30,5	
22	Штукатурка стен	м2	23,9	
23	Окраска стен	м2	23,9	
24	Устройство потолка Армстронг	м2	6,6	
25	Устройство откосов на окнах	м2	2,05	
Помещение №3 - Электрощитовая				
27	Демонтаж деревянного дверного блока 2000х700мм	шт.	1	
28	Демонтаж отслоившейся штукатурки со стен и потолка	м2	16,4	
29	Обработка поверхности стен и потолка Антиплесенью	м2	16,4	
30	Штукатурка стен и потолка	м2	16,4	
31	Окраска стен и потолка водоэмульсионной краской	м2	16,4	
32	Монтаж металлического дверного блока противопожарного 2000х700	шт.	1	

№	Описание намеченных работ по элементам	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
Помещение №4 Сан.узел				
33	Демонтаж деревянного дверного блока 2000х700мм	шт.	1	
34	Демонтаж каркаса из профилей на стенах	м2	15	
35	Демонтаж унитаза	шт.	1	
36	Обработка поверхности стен и потолка Антиплесенью	м2	17	
37	Устройство облицовки стен из керам.плитки высотой 1,8м	м2	9	
38	Штукатурка стен	м2	6	
39	Окраска стен	м2	6	
40	Устройство потолка Армстронг	м2	2	
43	Монтаж дверного блока ПВХ 2000х700мм	шт.	1	
Помещение №5 - Побсобное помещение				
44	Демонтаж ПВХ плинтусов	м.п	7,4	
45	Демонтаж отслоившейся штукатурки со стен и потолка	м2	11,5	
46	Обработка поверхности стен и потолка Антиплесенью	м2	11,5	
47	Демонтаж керам. плитки пола	м2	4,1	
48	Штукатурка стен и потолка	м2	11,5	
49	Окраска стен и потолка водоэмульсионной краской	м2	11,5	
50	Устройство бетонной стяжки пола	м2	4,1	
51	Окраска поверхности пола износостойкой краской	м2	4,1	
Помещение №6 - Склад масел				
52	Демонтаж мет.дверного блока 2000х800мм.	шт.	1	
53	Расширение дверного проема	м3	0,42	
54	Демонтаж плинтусов ПВХ	п.м.	23,8	
55	Демонтаж обшивки стен из панелей ПВХ с каркасом	м2	42,38	в т.ч. откосы
56	Демонтаж потолка Армстронг	м2	34,7	
57	Демонтаж обоев	м2	24,7	
58	Демонтаж отслоившейся штукатурки со стен и потолка	м2	97,78	
59	Демонтаж керамической плитки пола	м2	35,7	
60	Устройство бетонной стяжки пола	м2	35,7	
61	Окраска поверхности пола износостойкой краской	м2	35,7	
62	Обработка поверхности стен и потолка Антиплесенью	м2	97,78	
63	Штукатурка стен и потолка	м2	97,78	
64	Окраска стен и потолка	м2	97,78	
65	Устройство откосов на окнах	м2	8,25	
66	Монтаж металлического дверного блока противопожарного утепленного двустворчатого 2000х1200мм	шт.	1	
Крыльца				
Крыльцо со стороны операторной				
67	Демонтаж мет. ограждения уголок 35х35	м.п	15	
68	Демонтаж плиты ПДН 6х2м	шт.	1	
69	Демонтаж плит 1х1м	шт.	3	
70	Демонтаж бетонных блоков	шт.	3	
71	Отсыпка площадки песком	м3	1,5	
72	Планировка площадки	м2	30	
73	Укладка плит ПДН	шт.	2	
74	Изготовление и монтаж крыльца 1500х1500мм с перилами:			
75	Монтаж бетонных блоков	шт.	2	
76	Швеллер №10	м.	10,5	
77	ПВЛ 406	м2	5,85	
78	Монтаж каркаса ступеней (уголок 50Х50мм)	м.	28,8	
79	Монтаж опор под козырек (труба Ø-89мм)	м.	9,2	

№	Описание намеченных работ по элементам	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
80	Монтаж каркаса для козырька (уголок 50X50мм)	м	17	
81	Монтаж перил из уголка (35X35мм)	м	22	
82	Монтаж профлиста	м2	3	
83	Огрунтовка металлических конструкций	м2	29,2	
84	Окраска металлических конструкций	м2	29,2	
Крыльцо со стороны склада масел				
85	Демонтаж существующего крыльца 1000х1500мм.			
86	Изготовление и монтаж приемного пандуса со степенями слева 2500х1500мм:			
87	Монтаж бетонных блоков	шт.	3	
88	Швеллер №10	м	10	
89	ПВЛ-406	м2	5,55	
90	Монтаж каркаса ступеней (уголок 50X50мм)	м.	14,4	
91	Монтаж перил из уголка (35X35мм)	м	4,5	
92	Огрунтовка металлических конструкций	м2	17,6	
93	Окраска металлических конструкций	м2	17,6	

Дефектная ведомость № 2
на капитальный ремонт: "Склад ГСМ"

Система отопления

№	Описание намеченных работ по элементам	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
Демонтажные работы				
1	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных труб Ø76мм	м	76	
2	Демонтаж регистров отопления из стальных труб Ø76мм	шт	4	
3	Демонтаж электрического котла	шт	1	
4	Демонтаж трубопроводов отопления из полипропиленовых труб Ø40мм	м	64	
Монтажные работы				
5	Монтаж радиаторов отопления:			
6	радиатор отопления 10 секций	шт	5	
7	радиатор отопления 7 секций	шт	2	
8	радиатор отопления 5 секций	шт	3	
9	Монтаж фасонных частей для подключения радиаторов отопления с кронштейном 1"-3/4	комплекто в	10	
10	Монтаж напольных кронштейнов для радиаторов отопления	шт	40	
11	Монтаж котла отопления. Электрический, одноконтурный, настенный, трехфазный мощностью 15 кВт	шт	1	
12	Монтаж бака расширительного для отопления с кронштейном для крепления (8 литров, вертикальный)	шт	1	
13	Монтаж циркуляционных насосов:			
14	GRUNDFOS 25/60	шт	1	
15	GRUNDFOS 25/40	шт	1	
16	Прокладка трубопроводов отопления:			
17	труба ПП армированная Ø 20 мм	м	30	
18	труба ПП армированная Ø 40 мм	м	50	
19	Монтаж фасонных элементов:			
20	вертикальный автоматический воздухоотводчик	шт	1	
21	вентиль Ø = ½ резьба нар./нар.	шт	1	
22	вентиль Ø = ¾ с американкой резьба ¾ нар./нар.	шт	20	
23	угол ПП 90гр. Ø= 20мм	шт	20	
24	тройник ПП Ø40*20*40мм	шт	22	
25	муфта соединительная ПП Ø= 40 мм	шт	20	
26	комбинированная муфта ПП Ø20/металл. 3/4 внутр.	шт	23	
27	комбинированная муфта ПП Ø20/металл. 1/2 внутр.	шт	1	
28	угол ПП 90гр. Ø= 40мм	шт	10	
29	комбинированная муфта ПП Ø40/металл. Ø32 мм внутр.	шт	2	
30	тройник ПП Ø40*металл. 1/2 внутр. ПП Ø40	шт	2	
31	манометр Ø100мм 6 атм. резьба 1/2	шт	2	
32	термометр биметаллический аксиальный 0-120 С0 Ø63 мм гильза 50 мм резьба 1/2	шт	2	
33	вентиль Ø=3/4 резьба нар./внутр.	шт	1	
34	Заполнение системы отопления теплоносителем	литров	80	
35	Монтаж водонагревателя накопительного (50 литров)	шт	1	

Дефектная ведомость № 3
на капитальный ремонт: "Склад ГСМ"

Система электроснабжения

№	Описание намеченных работ по элементам	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
Монтажные работы				
1	Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5	м	100	
2	Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5	м	80	
3	Прокладка кабеля ВВГнг 4*25 мм	м	20	
4	Монтаж металл. рукава Ø16 мм	м	95	
5	Монтаж металл. рукава Ø25 мм	м	75	
6	Монтаж металл. рукава Ø32 мм	м	14	
7	Монтаж скоб для крепления металл. рукава Ø16 мм	шт	190	
8	Монтаж скоб для крепления металл. рукава Ø25мм	шт	150	
9	Монтаж скоб для крепления металл. рукава Ø32 мм	шт	28	
10	Монтаж коробок распределительных металлических 100*100мм	шт	25	
11	Монтаж шкафа ЩРН-П-12	шт	2	
12	Монтаж автоматического выключателя 3ф 80А	шт	1	
13	Монтаж автоматического выключателя 3ф 32А	шт	2	
14	Монтаж автоматического выключателя 3ф 25А	шт	2	
15	Монтаж автоматического выключателя 1ф 16А	шт	10	
16	Монтаж автоматического выключателя 1ф 10А	шт	3	
17	Монтаж автоматического выключателя 3ф 63А	шт	1	
18	Монтаж светильников взрывозащищенных Арсенал 22 Вт	шт	9	
19	Монтаж светильников светодиодных Армстронг СГ-418-УП-40	шт	10	
20	Монтаж светильников уличных влагозащищенный Novotech 370383	шт	2	
21	Монтаж выключателей одноклавишных	шт	5	
22	Монтаж выключателей двухклавишных	шт	2	
23	Монтаж розеток двойных наружных с заземлением	шт	8	
24	Монтаж розеток одинарных наружных с заземлением	шт	2	
25	Пуско-наладочные работы по заправочному оборудованию			

Дефектная ведомость № 4
на капитальный ремонт: "Склад ГСМ"

ХВС и канализация

№	Описание намеченных работ по элементам	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
1	Устройство скважины	шт	1	
2	Пробитие отверстий в бетонной стене Ø50мм	шт	1	
3	Монтаж насосной станции GRUNDFOS JPD-5-61 глубина всасывания 27 метров	шт	1	
4	Монтаж расширительного бака для холодной воды 50 литров	шт	1	
5	Прокладка трубопроводов ХВС из полипропиленовых труб Ø25 мм	м	30	
6	Утепление трубопроводов ХВС энергофлексом Ø25мм	м	10	
7	Прокладка греющего кабеля	м	10	
8	Прокладка трубопроводов ХВС из полипропиленовых труб Ø20мм	м	20	
9	Монтаж фасонных элементов:			
10	тройник ПП Ø20*20*20 мм	шт	2	
11	муфта переходная ПП Ø20*25мм	шт	1	
12	тройник ПП Ø25*25*25 мм	шт	1	
13	угол ПП 90гр.Ø20мм	шт	10	
14	соединительная муфта ПП Ø20мм	шт	2	
15	муфта комбинированная ПП20 мм - металл. диам. 1/2 наружная	шт	3	
16	муфта комбинированная ПП25 мм - металл. диам. 25 мм наружная	шт	3	
17	Кран шаровый металл. диам. 1/2	шт	3	
18	Кран шаровый металл. диам. 25 мм	шт	3	
19	Монтаж унитаза с бачком (нижняя подводка) с подключением (установка арматуры, гибкой подводки, гофрированной манжеты)	шт	1	
20	Монтаж раковины с пьедесталом с подключением (гибкой подводкой)	шт	1	
21	Установка сифон для подключения раковины	шт	1	
22	Установка смесителя для раковины	шт	1	

Дефектная ведомость № 5
на капитальный ремонт: "Склад ГСМ"

Сети связи

№	Описание намеченных работ по элементам	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
1	Прокладка оптоволоконного кабеля 8ми жильный с обваркой 16ти концов	м	1000	
2	Монтаж кроссового ящика	шт	1	
3	Монтаж оптического кросс бокса	шт	1	
4	Монтаж маршрутизатора на 16 портов с sfr модулем	шт	1	
5	Установка sfr модуля	шт	2	
6	Установка пигтейла	шт	2	

Дефектная ведомость № 6
на капитальный ремонт: "Склад ГСМ"

Система пожарной сигнализации и оповещения

№	Описание намеченных работ по элементам	Ед. изм.	Кол-во	Примечание.
1	Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения	комплект	1	