Поперечный водосброс с проезжей части в лоток на тротуаре и далее по откосу насыпи в фильтрующий колодец

М1:20



1-1





Ведомость отвода и сброса воды с проезжей части

Водосброс с проезжей части ПК+		Лоток на обочине										Лоток по откосу насыпи					
Слева	Справа	Отметка H1	Отметка H2	Отметка H3	Отметка H6	Длина лотка	Количество лотков Sir 200, шт				Кол-во решеток	Отметка H4	Отметка H5	Высота колодца, м	Длина откоса, м	Фильтр. колодец	Кол-во Л-6
							№8	№9	№10	№11							
Съезд С-4																	
	0+29	57.55	57.43	57.41	57.70	3.50	1	1	1	1	8	56.08	53.98	2.1	2.40	1	5
	0+83	58.16	58.04	58.02	58.31	3.50	1	1	1	1	8	57.26	55.16	2.1	1.37	1	3
	1+74	60.70	60.58	60.56	60.85	3.50	1	1	1	1	8	58.05	55.95	2.1	4.53	1	9
	2+44	61.89	61.77	61.75	62.04	3.50	1	1	1	1	8	57.71	55.61	2.1	7.28	1	15
Итого							4	4	4	4	32					4	32
Съезд С-6																	
	0+90	63.03	62.91	62.9	63.18	1.75	1	1	-	-	4	58.30	56.20	2.1	8.33	1	17
	1+80	59.63	59.51	59.5	59.78	1.75	1	1	-	-	4	57.70	55.60	2.1	3.25	1	7
	2+40	57.43	57.31	57.3	57.58	1.75	1	1	-	-	4	57.70	55.60	2.1	0.72	1	2
Итого							3	3			12					3	26

Объем работ и расход материалов

Наименование	Количество, шт	Лоток Sir 200, шт/т	Лоток л-6, шт/м3	Решетка чугунная Sir 200 E600, шт/т	Бетонная подготовка, м3	Объем герметика, м3	Щебеночная подготовка М600 фр.20-40, м3	Земляные работы, м3
Съезд С-4								
Поперечный лоток	16	16/2.33	-	32/0.56	1.20	0.03	1.20	2
Лоток по откосу насыпи	32	-	32/0.70	-	-	-	0.90	1
Фильтрующий колодец	4	-	-	-	-	-	-	5
Итого		16/2.33	32/0.70	32/0.56	1.20	0.03	2.10	8
Съезд С-6								
Поперечный лоток	6	6/0.86	-	12/0.21	0.45	0.01	0.45	1
Лоток по откосу насыпи	26	-	26/0.57	-	-	-	0.70	1
Фильтрующий колодец	3	-	-	-	-	-	-	4
Итого		6/0.86	26/0.57	12/0.21	0.45	0.01	1.15	6

1. Лотки приняты ООО Малиновского комбината железобетонных изделий , с внутренним уклоном 0,5%.
2. Расположение в плане тротуара и газона на пересечении с водоотводным лотком см . на Плане трассы.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
3	-	Зам.	8-21		02.21
Разраб.		Бирюкова			12.19
Проверил		Копылова			12.19
Н.контр.		Копылова			12.19

ИС 19-09 АД1.1

Строительство путепровода и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги в районе ПМК -9

Автомобильная дорога

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Конструкция и объемы работ для устройства водосбросов с проезжей части

АО "ИНСТИТУТ ТЮМЕНЬГРАЖДАНПРОЕКТ"

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.